

ریاست عمومی خدمات انجینیری تاسیسات آب
ریاست سروی و دیزاین تاسیسات آب
آمریت طرح و دیزاین بند، انهار و تحکیمات

موقعیت پروژه: قریہ سلیمان خیل شگی ولسوالی چپرہار ولایت ننگرہار

نام چکدم: چکدم قریہ سلیمان خیل جہت جمع آوری آب باران

نوعیت مواد ساختمان : سنگ کاری با مصالح سمنتی

نمبر ثبت

نمبر	مشخصات	واحدات	مجموع احجام	قيمت في واحد مربوط	مجموع قيمت
1	موبلايزيشن : شامل قيمت تمام امورات از قبيل انتقال پرسونل ، وسايل ، وسايط ، تاسيس دفتر ساحوی وديگر امورات جهت اجرای پروژه وديموبلايزشن(Demobilation) ميباشد	LS	1.00		
2	کندن کاری و هموار کاری تهداب در زمين سخت وناهموار و آماده سازی ساحه با امور ايجابی آن مطابق نقشه و مشخصات تخنيکی.	M ³	1439.00		
3	سنگ کاری بامصالح به نسبت 1:4 با تمام امور ايجابی آن مطابق نقشه و مشخصات تخنيکی بايد صورت گيرد	M ³	1885.00		
4	انتقال خاک اضافی ، پاککاری ساحه و پرکاری با کيفيت درجاهاى ضرورت با امور ايجابی آن مطابق نقشه و مشخصات تخنيکی در جلو و عقب ديوارها از مواد کندنکاری انجام گردد.	M ³	240.00		
5	گبئون کاری با کيفيت عالی از نوع مکفری باکسهای به اندازه (1*2*1) ، طوریکه اندازه بافت جالی آن از 12 سانتی متر بزرگتر نباشد و تست های مربوطه آن بدوش شرکت قرار دادی بوده با امور ايجابی آن مطابق نقشه و مشخصات تخنيکی قابل تطبيق ميباشد.	M ³	101.00		
6	کانکريت هوادار بدون سيخ با مارک 200: تهيه ، ريخت ، متراکم سازی و آب دهی کانکريت به شمول قالب بندی و تست های مربوطه به کانکريت بدوش شرکت قراردادی با تمام امور ايجابی مطابق نقشه ، مشخصات تخنيکی و تائیدی انجیر نظارت کننده .	M ³	9.00		
7	تهيه و جابجایی weep hole طبق Schedule 40 با قطر 10 سانتی متر نوع پی وی سی	M ³	20.00		
8	نصب لوحه سنگ از سنگ مرمر (80*60) با امورات ايجابی آن	LS	1.00		
مجموع قيمت تخمينی پروژه چکدم سليمان خيل به افغانی					

کنترول کنندہ انجنیر شمس الرحمان (شمس)

برآورد کننده: انجنیر ذبیح اللہ (محمودی)

نوت:

مجموع حجم انتقال خاک اضافی و پاک کاری ساحه حاصل تفریق مجموع کندنکاری و مواد ساختمانی است که جای بیشتر کندنکاری را اشغال نموده است.