



دولت جمهوری اسلامی افغانستان
ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزیسون
شهری افغانستان

Islamic Republic of Afghanistan
Afghanistan Urban Water Supply Sewerage
corporation
directorate of Water managment

د ککړو اوبو د تنظیم او مدیریت ریاست

آمریت پلان و پروژه سازی

د افغانستان اسلامی جمهوری دولت
د افغانستان د ښاري اوبو رسولو او کانالیزیسون
شرکت لوی ریاست



موقعیت پروژه: ریاست حوزه دریایی کابل			تاریخ 1398/1/12			
لست احجام کاری تصفیه خانه فاضلاب حوزه دریایی کابل جمهوری اسلامی افغانستان						
شماره	تفصیل و نوعیت کار	واحد	مقدار کار	قیمت (افغانی)		ملاحظات
				قیمت فی واحد	قیمت مجموعی	
سیتلر (SETTLER)						
کندن کاری، کانکریت، جغل، قالب و پلستر						
1	کند کاری ساحه با امور ایجابی آن	متر مکعب	94.00			
2	جغل فرش دریایی در کار زیر سلب (۲۰ ملی متر) با امور ایجابی آن	متر مکعب	3.00			
3	کانکریت سیخ دار در کار سلب، بیم، دیوار و پایه به مارک ۲۵۰	متر مکعب	12.00			
4	کانکریت بدون سیخ (PCC)	متر مکعب	0.20			
5	قالب بندی در کار سلب، دیوار، بیم و پایه	متر مربع	90.92			
6	پلستر کاری دیوارهای داخلی و خارجی ذریعه سیمنت و ریگ مارک 1:3 با امور ایجابی آن	متر مربع	100.00			
7	عایق رطوبت (ایزوگام) با امور ایجابی آن	متر مربع	31.90			
8	پرکاری ساحه با امور ایجابی آن	متر مکعب	74.22			
پایپ و سرپوش منهول						
9	پایپ پی وی سی 6 انچ	متر	4.00			
10	سه دهن (تی شیب) پی وی سی 6 انچ 90 درجه	عدد	2.00			
11	تهیه و نصب سرپوش چودنی (70*70) سانتی متر برای منهول ها	عدد	2.00			
ABR+AF+CT						
کانکریت، جغل، قالب و پلستر						
12	کند کاری ساحه با امور ایجابی آن	متر مکعب	324.50			
13	جغل فرش دریایی در کار زیر سلب (۲۰ ملی متر) با امور ایجابی آن	متر مکعب	14.40			
14	مواد فلتر (PVC Waste) برای مودل AF	متر مکعب	7.65			
15	کانکریت سیخ دار در کار سلب، بیم، دیوار و پایه به مارک ۲۵۰	متر مکعب	47.00			
16	کانکریت بدون سیخ (PCC)	متر مکعب	1.40			
17	بلوک کاری در دیوارهای وسطی	متر مکعب	7.65			
18	قالب بندی در کار سلب، دیوار، بیم و پایه	متر مربع	310.10			
19	پلستر کاری دیوارهای داخلی و خارجی ذریعه سیمنت و ریگ مارک 1:3 با امور ایجابی آن	متر مربع	344.00			
20	عایق رطوبت (ایزوگام) با امور ایجابی آن	متر مربع	196.50			
21	پرکاری ساحه با امور ایجابی آن	متر مکعب	139.00			
22	باب کانکریتی، تخلیه در مودل AF	عدد	4.00			

PFG					
23	کندن کاری ساحه با امور ایجابی آن	متر مکعب	109.50		
24	جغل فرش دریایی در کار زیر سلب (20) سانتی متر با امور ایجابی آن	متر مکعب	8.50		
25	مواد فلتر سائز (8-10) ملی متر	متر مکعب	14.18		
26	مواد فلتر سائز (80-10) ملی متر	متر مکعب	1.40		
27	مواد فلتر سائز (20-16) ملی متر	متر مکعب	6.00		
28	کانکریت بدون سیخ (PCC)	متر مکعب	8.50		
29	بلوک کای دیوارهای وسطی	متر مکعب	10.30		
30	پلستر کاری دیوارهای داخلی و خارجی ذریعه سیمنت و ریگ مارک 1:3 با امور ایجابی آن	متر مربع	50.00		
پایپ، پمپ و سرپوش منهول ها					
31	پایپ پی وی سی 4 انچ	متر	75.50		
32	سه دهن (تی شپ) پی وی سی 4 انچ 90 درجه	عدد	35.00		
33	تهیه و نصب سرپوش چودنی (70*70) سانتی متر برای منهول ها	عدد	18.00		
34	کارین فلتر برای پایپ هواکش	عدد	1.00		
35	پایپ هواکش پی وی سی 6 انچ	متر	15.00		
36	زینہ پولی ایتلی	عدد	25.00		
37	پمپ تخلیه فاضلاب 2 انچ همراه بانصب ، پنل بورد و تمام امور ایجابی آن	عدد	3.00		
شبکه فاضلاب					
38	کندن کاری ساحه با امور ایجابی آن	متر مکعب	140.70		
39	جغل فرش دریایی در کار زیر سلب منهول ها (۲۰ سانتی متر) با امور ایجابی آن	متر مکعب	3.47		
40	بستر سازی ریگی برای پایپ های سیور	متر مکعب	30.04		
41	پر کاری ترنچها با امور ایجابی آن	متر مکعب	45.06		
42	سه دهن (تی شپ) پی وی سی 4 انچ 90 درجه در دراپ منهول ها	عدد	3.00		
43	زانو خم ۴۵ درجه در دراپ منهول ها	عدد	3.00		
44	کانکریت بدون سیخ (PCC)	متر مکعب	1.54		
45	تهیه و نصب سرپوش چودنی به قطر 60 سانتی متر برای منهول ها	عدد	7.00		
46	قالب بندی منهول ها	متر مربع	132.40		
47	پایپ 8 انچ	متر	137.00		
48	کانکریت سیخ دار (RCC)	متر مکعب	15.53		
49	زینہ پولی ایتلی	عدد	47.00		
تخلیه تانک ذخیره به چاه های جذبی					
50	پایپ پی وی سی 2 انچ برای تخلیه تانک ذخیره به چاه	متر	62.00		
51	کندن کاری ساحه با امور ایجابی آن	متر مکعب	47.00		
52	مواد فلتر سائز (32-18) ملی متر	متر مکعب	1.00		
53	مواد فلتر سائز (5-18) ملی متر	متر مکعب	1.00		
54	چک برای چاه های جذبی با امور ایجابی آن	عدد	18.00		
55	تهیه و نصب سرپوش چودنی به قطر 60 سانتی متر برای چاه	عدد	2.00		
مجموعه به افغانی					
مجموعه به دالر					