

شماره	شرح عمومی اقلام کار های ساختمانی
1	تمام وسایل، وسایط و مواد که از شروع الی ختم کار ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد، قبل از انتقال به ساحه از نظر کمی و کیفی مورد تایید قرار گرفته بعدا به ساحه انتقال صورت گیرد
2	مقدار کار که در بل احجام گنجانیده شده، تخمینی و تقریبی بوده، و قابل کم شدن و زیاد شدن را مطابق قرارداد دارا می باشد. انجینر دولت در قسمت تسلیم عین مقدار کار در بل، مسئول نمی باشد، و شرکت ادعا انجام تمام بل یا حجم کاری را ندارد.
3	در صورتی که قیمت مجموعی یک کار ساختمانی، با قیمت فی واحد اختلاف داشته باشد، قیمت فی واحد معیار قابل محاسبه می باشد و قیمت مجموعی همان ایتیم کاری مطابق فی واحد دوباره محاسبه می شود.
4	چیزی که در بل احجام گنجانیده شده، تمام اوصاف کار و مواد ساختمانی در آن گنجانیده نشده، بلکه این تشریح کار و مواد ساختمانی با ماده های قرارداد، نقشه ها، مدنظر گرفتن ساحه و مشخصات تکنیکی یکجا مدنظر گرفته میشود. بنا شرکت محترم قراردادی باید نقشه ها، ماده های قرارداد، مشخصات تکنیکی را دیده بعدا نرخ های خود را در بل بگنجانند.
5	قیمت های که در بل احجام از جانب شرکت مدنظر گرفته شده، عبارت از قیمتی است که شامل تمام چیزی های شامل کار بوده و شرکت آنرا خوب بررسی نموده بعدا قیمت های خود را در ج نموده است، مثل وسایل، دستگاه، تعداد پرسونل، نظارت، نصب مواد، نگهداری مواد، تیست های مربوط مواد و کار ها، بیمه، فایده، امکان از بین رفتن مواد و غیره الی ختم قرار داد.
6	قیمت های داده شده از جانب شرکت شامل، انتقال مواد، پرسونل، دستگاه ها، وسایل و سیاط، ایمنی کار ها و پرسونل، ایمنی کار های از سیلاب ها، ساختن سرک های موکتی، ساختن کار های موکتی، آوردن ساحه به شکل اولی آن تماما مدنظر گرفته شده به حساب می آید.
7	مقاومت کار ها در مقابل آب و دور ساختن آب در جریان کار ساختمانی از تهداب ها، باید توسط شرکت در بل مدنظر گرفته شده باشد، در این قسمت کدام پول اضافه برای شرکت داده نمی شود. به تفره های 1.13 و 1.14 جهت وساحت بیشتر مراجعه شود.
8	پرکاری شامل تهیه مواد مناسب، مرطوب سازی خاک، تست ها و متراکم سازی خاک مطابق خطوط و سطوح نشان داده شده در نقشه، و تایید انجینر ساحه تطبیق گردیده و شرکت محترم در زمینه مسوول می باشد.
9	کار های مربوط به کانکریت شامل انتقال مواد، سیخ گول، تیست های مواد، میکس دیزاین، ریخت، متراکم سازی، قالب بندی، خوازه کاری، نصب سیخ ها، نصب چراج ها، آب دهی و غیره کار که بتوان کانکریت را ریخت نمود شامل می باشد.
10	قیمت پایپ ها باید شامل کلن کاری، آب دهی، پرکاری، نور سازی مواد غیر ضروری، آوردن و انتقال پایپ ها، استفاده از مواد زد رنگ ایزومات یا معادل آن، استفاده از گسکت ها و غیره مواد لازم به ساحه بود که بعد از تایید انجینر نصب کاری خواهد شد
11	قیمت های که توسط قراردادی در بل احجام داده می شود باید بعد از دیدن ساحه، موقعیت جغرافیایی، سرک ها و غیره ضروریات ساحه را در برآورد گنجانیده باشد، شرکت در ضمن مواری که امکان وقوع آن در ساحه موجود است و جهت رفع آن چه باید کرد را نیز مدنظر گرفته باشد.
12	انتقال مواد و نمونه، برای هر کار قبل از شروع آن، و غیره کار های که به هزینه اضافی ضرورت دارند، باید در بل احجام توسط شرکت مدنظر گرفته شده باشد
13	کانکریت کورسیت یا هر نوع تیست دیگر بعد از ریخت کانکریت در هر زمانیکه توسط انجینر هدایت داده شد، شرکت محترم مسوول است تا آنرا به هزینه شخصی خود انجام دهد. موقعیت نمونه گیری توسط انجینر ساحه انتخاب می گردد، و شرکت محترم باید آنرا انجام دهد. کانکریت کورسیت ها توسط آشتو تی 24 یا معادل آن صورت گیرد.
14	قیمت های سنگ کاری ها و خشت کاری ها شامل، تهیه مواد، میکس مواد، ریخت مواد، هنگام کاری، تست های مواد و کار ها، خوازه، آب دهی، بستها و میله ها و غیره کار های که جهت تکمیل سازی ضرورت می باشد، شامل می باشد.
15	قطر، مقدار ملمع کاری سیم های گبیون ها، مقاومت کششی سیم ها در هر زمانیکه توسط انجینر هدایت داده شد، باید توسط شرکت محترم به پول خود انجام پذیرد، در صورتیکه نتیجه تیست ها منفی بدست آمد، باید تمام گبیون ها رد گردد.
16	تمام مواد که جهت اصلاح و ترمیم کاری استفاده می شود معادل ایزومات باشد، از قبیل گروف ها، پلستر های آماده و از قبیل تیار شده و غیره.
17	تمام امورات ساختمانی باید مطابق نقشه ها و مشخصات تکنیکی قرارداد شده، تطبیق گردد. در صورتی که کار اجرا شده خلاف مشخصات تکنیکی باشد قابل مجزائی و پرداخت نمیباشد. هیچ نوع کار اضافی را شرکت محترم بدون هدایات انجینر و امر اعطای قرار انجام داده نمی تواند. در صورت انجام کار های خودسر، مستحق هیچ نوع پرداخت نخواهد بود.
18	در صورتیکه تفاوت در تشریح مواد یا کار ساختمانی بین، احجام کاری، نقشه ها یا مشخصات به نظر رسد، همان تشریح که از نظر کیفی بهتر تر است و تایید انجینر باشد، عملی گردد شرکت محترم مسوول اجرا آن خواهد بود.
19	در ختم کار پروژه، شرکت محترم مسوول است که نقشه تکمیل شده و تطبیق شده ساحه را هم به شکل سافت و هم به شکل هارد مطابق هدایات انجینر ساحه تسلیم نماید، در غیر آن کار پروژه به حیت ختم آن پذیرفته نخواهد شد
20	تهیه نمونه ها و تایید مواد جهت انجام کار ها و اقلام بل باید جریان 40 روز بعد از تسلیمی ساحه صورت گیرد. و شرکت محترم تاییدی انجینر ساحه را بدست آورد.

