

ولایت : پکتیکا

ولسوالی : سروضة

قریه : بره کلی سلطانو

نوع پروژه : سربند و کانال

تاریخ : / / ۱۳۹۹

اداره ملی تنظیم امور آب

ریاست عمومی خدمات انجیرری تاسیسات آب

ریاست سروی و پروژه سازی تاسیسات آب

آمریت طرح و دیزاین بند , انهار و تحکیمات

بر آورد احجام کاری

شماره	نوع کار	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به(افغانی)	قیمت مجموعی (افغانی)	ملاحظات
1	موبلازیشن : شامل قیمت تمام امورات از قبیل انتقال پرسونل ، وسایل ، وسایط ، تاسییس دفتر ساحوی و دیگر امورات جهت اجرای پروژه و دیموبلازیشن (Demobilation) میباشد	LS	1			
2	کندنکاری ولیول کاری تهداب ساحه ساختمان در زمین قسم سوم با امور ایجابی آن تحت نظر انجیرر مراقبت کننده .	m3	880.34			
3	کانکریت شیفته زیر دیوار ها با مارک مارک ۱۵۰ با امورات ایجابی تحت نظر انجیرر مراقبت کننده.	m3	18.2			
4	کانکریت بدون سیخ درسر دیوار ، دردرزهای نشستی و در بستر کانال با مارک ۲۰۰ با امورات ایجابی .تحت نظر انجیرر مراقبت کننده	m3	24			
5	کانکریت سیخدار در دروازه کانال با مارک ۲۰۰ با امورات ایجابی .تحت نظر انجیرر مراقبت کننده	m3	0.7			
6	سنگ کاری دیوار با مصالح نسبت ۱:۴ با امور ایجابی آن سنگ باید کوهی و مستحکم بوده پاک و عاری از گرد و خاک باشد تحت نظر انجیرر مراقبت کننده	m3	365.22			
7	گبیون باکس های (۲x۲x۱) : عبارت از گبیون باکس های می باشد که اندازه های خانه جالی آن (۸۰x۱۰۰) mm بوده و اندازه خود باکس ها m(۲x۱x۱) می باشد. بافت گبیون ها مکفری یا معادل آن باشد. وایر های بافت از ۲.۲ ملی متر و وایر های جالی از ۲.۷ ملی متر باشد.	m3	54			
8	هنگاف کاری روی سنگ کاری با نسبت (۳ : ۱) با امورات ایجابی تحت نظر انجیرر مراقبت کننده .	m2	218.56			

9	جغل فرش در تهداب دیواره ضخامت ۱۲ سانتی مترو (۱۲-۱۵=Ø) مطابق نقشه همراه با امورات ایجابی و تائیدی انجنیر مراقبت کننده پروژه.	m3	30.26		
10	نصب واتر استاپ به عرض ۲۰ سانتی متر در درز های نشستی نظر به امورات ایجابی تحت نظر انجنیر مراقبت کننده	m	10.5		
11	نصب کارک قسمت دوطرف واتر ستا پر به ضخامت ۲Cm مطابق مشخصات تخیکی تحت نظر انجنیر مراقبت کننده	m2	13.2		
12	دروازه های آهنی عمودی: تهیه و نصب دروازه های آهنی که به شکل عمودی باز می گردیده ، شامل کارگر ، اشخاص فنی ، شافت ، مواد پاکاری زنگ و زد زنگ ایزومات در دو لایه یا معادل آن و غیره امورات مربوط آن شامل می باشد.	m2	4.4		
13	پر کاری عقب دیوار ها از خاک کنده شده با تپک کاری وامور ایجابی آن تحت نظر انجنیر مراقبت کننده	m3	481.6		
14	لوحه پروژه: تهیه، انتقال و نصب لوحه پروژه به اساس ستاندرد از نوع سنگ مرمر مطابق نقشه' و مشخصات تخیکی معه تمام امورات ایجابی آن که غرض تکمیل این فعالیت ضرورت دانسته میشود	LS	1		
15	تست های تمام مواد و کاری های ساختمانی مثل کانکریت ، گبیون ها ، سیخ گول وغیره مطابق ضروریات و هدایات ذکر شده در مشخصات تخیکی.	LS	1		
16	ساختن ساختمان های موقتی جهت انحراف مسیر آب و دیگر کار های موقتی تا از سکنگی در جریان کار جلوگیری به عمل آید ، قطع نکردن آب جاری برای زراعت ، خشک کاری تهداب ها ، محافظت ساختمان ها از سیلاب ها در جریان کار، جهت وضاحت بیشتر به فقره های ۱.۰۴ ، ۱.۱۳ و ۱.۱۴ مراجعه شود.	LS	1		
	مجموع قیمت احجام کاری				