



ولسوالی : حصہ اول کوہستان

ولایت : پکتیکا

عنوان پروژہ : چک دم ایزی

احجام برآوردی پروژه						
سماره	نوع کار	واحد	مقدار	قیمت فی واحد	قیمت مجموعی (افغانی)	ملاحظات
1	کندن کاری های عادی: که عبارت از کندن کاری های بوده که بدون ماشین هایدرولیکی صورت گرفته و دور سازی مواد اضافی آن تا به ۵۰۰ متر یا مطابق هدیایات انجینر ساحه. جهت وضاحت بیشتر به فقره ۲۰۲ مشخصات تخنیکی مراجعه شود.	m3	897			
2	گبیون باکس های (۲x۱x۱): عبارت از گبیون باکس های می باشد که اندازه های خانه جالی آن mm (۸۰x۱۰۰) بوده و اندازه خود باکس ها m (۲x۱x۱) می باشد. بافت گبیون باکس ها مکفری یا معادل آن باشد. وایر های بافت از ۲.۲ ملی متر ، وایر های جالی از ۲.۷ ملی متر و وایر های	m3	1375			
3	پرکاری متراکم: عبارت از پرکاری مواد با کیفیت ویل گریدد بوده که از یک ساحه قابل تایید آورده شود و هیچ حالت مقدار تراکم آن کمتر از ۹۰ فیصد پراکتر مودی فاید ای ایس تی ام نباشد. در صورتیکه تراکم سازی توسط ماشین صورت بگیرد نباید ضخامت خاک از ۲۰ سانتی اضافه تر باشد در صورتیکه تراکم سازی خاک توسط ماشین های دستی صورت بگیرد ، ضخامت آن نباید از ۱۰ سانتی اضافه باشد. جهت وضاحت بیشتر متراکم سازی خاک و تیست های مربوط آن به فقره های ۲۰۵، ۲۰۱۳، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ مشخصات تخنیکی مراجعه گردد.	m3	914			
4	پاک کاری ساحه وتسليم دهی پروژه	LS	1			
مجموع قیمت						